



Veien stengt om meter

Antall meter endres etter hvert som jobb forserer



Veien stengt

Settes opp før og etter arbeidsområde



Settes opp på hver side av veien på 2 steder



Det settes opp høye byggegjerder rundt arbeidsområdet. Gjerder skal klammes og port ut/inn skal holdes lukket.

Griser med sebraflex settes opp som tung sikring i hver ende.

Skilt med antall meter til graveområdet endres etter hvert som jobb forserer.

Sikringstiltak mot BaneNor og bruk av LFS skal være avklart på forhånd.